



JUNTA DISTRITAL LAS LAGUNAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA-CAJON
UBICACIÓN: El Bolsillo, Boca Ferrea, Moca, Provincia Espaillat

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	TRABAJOS GENERALES					0.00
1.1	Ingenieria y Topografia	1.00	PA		0.00	
1.2	Mantenimiento de trans.	1.00	PA		0.00	
1.30	Campamento y Colocacion de L.T	1.00	PA		0.00	
1.40	Valla Full Color 4 x 8	1.00	PA		0.00	
1.50	Demolicion y Bote Esrtr. Exis.	1.00	PA		0.00	
1.60	Limpieza de Rio a mano	200.00	ML		0.00	
1.70	Limpieza Periodica	1.00	PA		0.00	
1.80	Colocacion de alcantarilla de 36	21.96	ML		0.00	
1.90	Bote del material	9.55	M³		0.00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					0.00
2.10	Limpieza (Corte y bote) Tipo A	176.00	M²		0.00	
2.20	Excavacion del material Con equipo	250.00	M³		0.00	
2.30	Excavacion de prestamo primer KM. ACA Libre	220.00	M³		0.00	
2.40	Relleno para estructura	220.00	M³		0.00	
2.50	Acarreo adicional material de bote	350.00	M³		0.00	
2.60	Acarreo del material de prestamo	350.00	M³		0.00	
2.70	Canalizacion de agua	840.00	M³		0.00	
3	PUENTE TIPO ALCANTARILLA CAJON 1 BOCA					0.00
3.10	Hormigon pobre para nivelacion 180 kg/cm²	4.57	M³		0.00	
3.20	Hormigon armado losa inferior acero de 1/2	10.20	M³		0.00	
3.30	Hormigon armado losa superior acero de 1/2	9.24	M³		0.00	
3.40	Hormigon armado en muro LT AC 1/2	12.40	M³		0.00	
3.50	Hormigon armado en zapata y aleta E.0.4	16.30	M³		0.00	
3.60	Hormigon armado cuenco amortiguador 210	6.20	M³		0.00	
3.70	Muros gaviones	168.00	M³		0.00	
4	BASE Y SUB-BASE					0.00
4.10	Base Natural	108.00	M³		0.00	
4.20	Sub-Natural	144.00	M³		0.00	
4.30	Base Industrial	45.00	M³		0.00	
5	MISCELANEOS					0.00
5.10	Pintura bordillo 2 manos	15.00	ML		0.00	
5.20	Señalizacion vertical	5.00	U.D		0.00	
5.30	barranda de Hierro	15.00	ML		0.00	
5.40	Desagues de tubos de 4"	8.00	U.D		0.00	
5.50	Limpieza Final	1.00	PA		0.00	
					SUB-TOTAL	0.00
6	GASTOS INDIRECTOS					0.00
6.10	Direccion Tecnica	10.00	%	0.00	0.00	
6.20	Gastos administrativos	3.00	%	0.00	0.00	
6.30	Seguros y fianza	4.00	%	0.00	0.00	
6.40	Fondos de Pensiones y jubilaciones	1.00	%	0.00	0.00	

6.50	Codia (decreto NO. 319-88)	0.001	%	0.00	0.00	
6.60	Transporte	2.50	%	0.00	0.00	
6.70	Supervision	5.00	%	0.00	0.00	
6.80	Imprevisto	5.00	%	0.00	0.00	
6.90	ITBIS 18% de la direccion tecnica	18.00	%	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$						0.00

Erudio Antonio pms S

REALIZADO POR