



JUNTA DISTRITAL LAS LAGUNAS
DPTO. DE OBRAS PUBLICAS DISTRITAL

CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL LAS LAGUNAS (ETAPA I)

NO.	RESUMEN	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
1	PRELIMINARES				0.00
1.01	Estudio de Suelo	1.00	PA		0.00
1.02	Oficina y campamento	1.00	PA		0.00
1.03	Cerrado Perimetro de construccion	25.00	ML		0.00
1.04	Valla de la Obra	1.00	Und		0.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				0.00
2.01	Limpieza inicial	1.00	PA		0.00
2.02	Replanteo	402.00	M2		0.00
2.03	Remocion de capa vegetal area de solar (e=60 cms) (corte y bote con equipo)	198.45	M3		0.00
2.04	Excavacion zapata de columnas	6.67	M3		0.00
2.05	Bote	9.34	M3		0.00
2.06	Suministro y colocacion de material de relleno	150.66	M3		0.00
3	HORMIGON ARMADO EN				0.00
3.01	Platea de fundacion (e=25 cms, Ø de 3/8 a 0,15 DC, AD)	101.69	M3		0.00
3.2	Columnas C-1 (0,20 x 0,30) 4Ø de 3/4 y 4 Ø1/2) est Ø@0,15	4.72	M3		0.00
3.3	Columnas de amarre (20 x 20)cms 4Ø3/8 est de 3/8 @0,20	3.80	M3		0.00
3.4	Vigas de amarre 1er nivel (20x20)cms 4Ø3/8 est de 3/8 @0,20	3.67	M3		0.00
3.5	Vigas de amarre 2do nivel (15x20)cms 4Ø3/8 est de 3/8 @0,20	4.04	M3		0.00
3.6	V1 en primer nivel (0,20*0,52), 4Ø 3/4, 4 Ø de 1/2,) est Ø@0,15	4.37	M3		0.00
3.7	V1 en segundo nivel (0,20*0,52), 4Ø 3/4, 4 Ø de 1/2,) est Ø@0,15	4.37	M3		0.00
3.8	Losa de entrepiso e=12 cms 3/8 @0,20 AD	22.53	M3		0.00
3.9	Losa de techo	22.53	M3		0.00
3.10	Rampa de escalera Ø 1/2 @ 0.10, Ø 3/8 @ 0.25 e=0.15 m	3.01	M3		0.00
3.11	Dinteles	2.89	M3		0.00
4-	MUROS DE BLOCK				0.00
4.1	Block de 8", 1er nivel	220.51	M2		0.00
4.2	Block de 8, cajon escalera	37.66	M2		0.00
4.3	Block de 6"	150.69	M2		0.00
5-	INSTALACIONES SANITARIAS SIN ACCESORIOS				0.00
8.1	salida de agua potable	2.00	Unds		0.00
8.2	inodoros sencillos	4.00	Unds		0.00
8.3	Lavamanos de Pedestal	2.00	Unds		0.00
8.4	Orinales	2.00	Unds		0.00
8.5	Desague de piso de 2"	3.00	Unds		0.00
8.6	Fregadero sencillo de acero inoxidable con su mezcladora	1.00	Und		0.00
8.7	camara de inspeccion	1.00	Und		0.00
8.8	Trampa de grasa	1.00	Und		0.00
8.9	Ventilacin de 3 pulg	2.00	Unds		0.00
8.10	Columnas de descarga de 3"	3.00	Unds		0.00
8.11	Llaves rozca manguera	2.00	Unds		0.00
8.12	Desague de fregadero industrial cuarto prep. De cadaveres	1.00	Und		0.00
8.13	Registro pvc de 4"	2.00	Unds		0.00
8.14	Tuberia de arrastre sanitario de 4	30.00	ML		0.00
8.15	Tuberia de agua potable de 3/4	30.00	ML		0.00
8.16	Llave de paso de 1/2	3.00	Unds		0.00
9-	INSTALACIONES ELECTRICAS SOLO PRELIMINARES Y COL DE SALIDAS				0.00
9.1	Salida de luces cenitales	20.00	Unds		0.00
9.2	Interrutor Sencillo	8.00	Unds		0.00
9.3	Interruptor 3W	1.00	Unds		0.00
9.4	Tc dobles de 110 V	22.00	Unds		0.00
9.5	Salida de TV	1.00	Unds		0.00
9.6	Salida de telefono	3.00	Unds		0.00
9.7	Panel de Distribucion de 16 espacios	1.00	Unds		0.00
9.8	Alimentador Panel de Distribucion	1.00	Und		0.00
9.9	Panel de Distribucion AC	1.00	Und		0.00
9.1	Alimentador Panel de distribucion Ac-1	1.00	Und		0.00

9.11	Salida de A/A	8.00	Unds		0.00
9.12	Panel de Distribucion de 12 espacios con 10 breakers de 20 Amp	1.00	Und		0.00
9.13	Interruptor triple	3.00	Unds		0.00
9.14	Salida de Ojo de Buey	10.00	Unds		0.00
9.15	Tapas ciegas	7.00	Unds		0.00
9.16	Registros 6 x 6	2.00	Unds		0.00
9.17	Luces exteriores frontales	4.00	Unds		0.00
9.18	Luces perimetrasles exteriores	6.00	Unds		0.00
9.19	Maid Breaker	1.00	Und		0.00
9.2	Luz dirigida a letrero funeraria	1.00	Und		0.00
9.21	Mdo Electrico	1.00	PA		0.00
SUB TOTAL RD\$					0.00
13-	GASTOS INDIRECTOS				25,000.00
13.1	Dirección Técnica	10.00	%	0.00	0.00
13.2	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00
13.3	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0.001	%	0.00	0.00
13.4	Gastos Administrativos	3.00	%	0.00	0.00
13.5	Diseño del proyecto	1.00	Und	25,000.00	25,000.00
13.6	Transporte	2.50	%	0.00	0.00
13.7	Fianzas y Seguros	2.00	%	0.00	0.00
13.8	Ley de Pensión y Jubilación	1.00	%	0.00	0.00
TOTAL GENERAL RD\$					25,000.00